

Planilha de Orçamento GLOBAL

31/1/2010
Página 1 de 1Obra: 508a - CALCAMENTO RUA 30 DE MARÇO E OUTRAS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SULEndereço: RUA 30 DE MARÇO
Cidade: SAO CRISTOVAO DO SUL/SC

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. 30 DE MARÇO					
1.1. SERVICOS PRELIMINARES					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00 M2	367,82	14,29		
		1.471,28	57,16		1.528,44
.2 LOCACAO DE PAVIMENTACAO	1.660,00 M2	0,18	0,83		
		298,80	1.377,80		1.676,60
		1.770,08	1.434,96		3.205,04
1.2. DRENAGEM					
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m	186,00 M3	5,33	0,90		
		991,38	167,40		1.158,78
.2 TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA 400mm	186,00 M	39,84	6,30		
		7.410,24	1.171,80		8.582,04
.3 BOCA LOBO (0,58x0,76 m) C/ GRADE 1-1/4"x1/4"	7,00 UN	287,64	139,84		
		2.013,48	978,88		2.992,36
.4 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA	170,00 M3	1,17	5,68		
		198,90	965,60		1.164,50
		10.614,00	3.283,68		13.897,68
1.3. PAVIMENTACAO					
.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN	1.160,00 M2	1,38	0,25		
		1.600,80	290,00		1.890,80
.2 MEIO-FIO PRE-MOLDADO(DORMIDO)	322,00 M	20,03	3,90		
		6.449,66	1.255,80		7.705,46
.3 LASTRO MECANICO COM PEDRISCO (e=10cm)	1.660,00 M2	7,15	0,08		
		11.869,00	132,80		12.001,80
.4 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR	1.660,00 M2	15,60	13,00		
		25.896,00	21.580,00		47.476,00
.5 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm	1.660,00 M2	1,20	0,29		
		1.992,00	481,40		2.473,40
		47.807,46	23.740,00		71.547,46
Total de 30 DE MARÇO		60.191,54	28.458,64		88.650,18
2. RUA ALCIDES GABOARDI					
2.1. SERVICOS PRELIMINARES					
.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO	600,00 M2	0,18	0,83		
		108,00	498,00		606,00
		108,00	498,00		606,00
2.2. DRENAGEM					
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m	81,00 M3	5,33	0,90		
		431,73	72,90		504,63
.2 TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA 300mm	16,00 M	22,11	4,86		
		353,76	77,76		431,52
.3 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 600mm	65,00 M	135,89	9,92		
		8.832,85	644,80		9.477,65
.4 BOCA LOBO (0,58x0,76 m) C/ GRADE 1-1/4"x1/4"	2,00 UN	287,64	139,84		
		575,28	279,68		854,96
.5 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA	70,00 M3	1,17	5,68		
		81,90	397,60		479,50
		10.275,52	1.472,74		11.748,26
2.3. PAVIMENTACAO					
.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN	600,00 M2	1,38	0,25		
		828,00	150,00		978,00
.2 MEIO-FIO PRE-MOLDADO(DORMIDO)	120,00 M	20,03	3,90		
		2.403,60	468,00		2.871,60
.3 LASTRO MECANICO COM PEDRISCO (e=10cm)	600,00 M2	7,15	0,08		
		4.290,00	48,00		4.338,00
.4 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR	600,00 M2	15,60	13,00		
		9.360,00	7.800,00		17.160,00
.5 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm	600,00 M2	1,20	0,29		
		720,00	174,00		894,00
		17.601,60	8.640,00		26.241,60
Total de RUA ALCIDES GABOARDI		27.985,12	10.610,74		38.595,86
TOTAL DO ORÇAMENTO		88.176,66	39.069,38		127.246,04