

OBRA:	7 - FECHAMENTO A QUADRA DO N.E. CRESCER							
ENDEREÇO:	RUA CEL MAXIMÍNO A. DE MORAES							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	22,23%							
BDI Equipamentos:	15,28%							
BDI Diferenciado:	3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 01/2022, Cotação 03/2017							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ciro Fontana Surdi							
ART:	null							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							687,55
1.1	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	4813 - SINAPI/SC 01/2022	M2	2,50	225,00	22,23	275,02	687,55
2	SUPRAESTRUTURA							36.891,36
2.1	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. af_01/2017 (cintas de amarração da quadra)	95957 - SINAPI/SC 01/2022	M3	3,22	3.546,64	22,23	4.335,06	13.958,89
2.2	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. af_01/2017 (enchimento pilares)	95957 - SINAPI/SC 01/2022	M3	4,14	3.546,64	22,23	4.335,06	17.947,15
2.3	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. af_01/2017 (vigas de cobertura da parede cega dos futuros banheiros)	95957 - SINAPI/SC 01/2022	M3	0,69	3.546,64	22,23	4.335,06	2.991,19
2.4	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. af_01/2017 (cinta de amarração da parede cega dos futuros banheiros)	95957 - SINAPI/SC 01/2022	M3	0,46	3.546,64	22,23	4.335,06	1.994,13
3	ALVENARIA							42.820,73
3.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	93184 - SINAPI/SC 01/2022	M	2,95	34,72	22,23	42,44	125,20

3.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 (fechamento quadra)	103330 - SINAPI/SC 01/2022	M2	121,46	95,06	22,23	116,19	14.112,44
3.3	Armação do sistema de paredes de alvenaria concreto para engastamento com o pilar existente com aço rgalhão de 5.0 mm de diâmetro. af_06/2019	91601 - SINAPI/SC 01/2022	KG	110,88	15,42	22,23	18,85	2.090,09
3.4	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x18x18cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	101162 - SINAPI/SC 01/2022	M2	89,11	178,38	22,23	218,03	19.428,65
3.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103330 - SINAPI/SC 01/2022	M2	60,80	95,06	22,23	116,19	7.064,35
4	REVESTIMENTO							26.486,02
4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	87879 - SINAPI/SC 01/2022	M2	364,52	4,02	22,23	4,91	1.789,79
4.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	87775 - SINAPI/SC 01/2022	M2	364,52	55,43	22,23	67,75	24.696,23
5	ESQUADRIAS							6.593,58
5.1	Portao de correr em chapa tipo painel lambril quadrado, com porta social completa incluída, com requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas	37561 - SINAPI/SC 01/2022	M2	10,50	513,75	22,23	627,96	6.593,58
6	PINTURA							17.783,38
6.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	88485 - SINAPI/SC 01/2022	M2	182,30	2,48	22,23	3,03	552,37
6.2	Emassamento com massa PVA, duas demãos	49322963 - Cotação 03/2017	m2	182,30	18,00	22,23	22,00	4.010,60
6.3	Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	96131 - SINAPI/SC 01/2022	M2	182,30	27,30	22,23	33,37	6.083,35
6.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica acetinado em paredes, duas demãos. af_06/2014 (pintura interna - cor prata ref. suvinil)	88489 - SINAPI/SC 01/2022	M2	182,30	15,89	22,23	19,42	3.540,27
6.5	Pintura de parede com fundo preparador de parede, aplicação manual, 1 demão. af_05/2021 (pintura externa - cor prata ref. suvinil)	102491 - SINAPI/SC 01/2022	M2	182,30	3,03	22,23	3,70	674,51
6.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 (pintura cobogós - cor nanquim ref. suvinil)	88489 - SINAPI/SC 01/2022	M2	172,00	13,90	22,23	16,99	2.922,28
7	LIMPEZA FINAL							1.199,41

7.1	Limpeza final de obra	99803 - SINAPI/SC 01/2022	M2	497,68	1,97	22,23	2,41	1.199,41
							TOTAL	132.462,03