



DEVERÁ SER REALIZADO O FECHAMENTO DA ALVENARIA ATÉ A ALTURA DOS PILARES EXISTENTES E ACIMA, COM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS (COBOGÓS) ATÉ A COBERTURA, CONFORME DETALHE.

VER DETALHE DA FIXAÇÃO DAS ALVENARIAS NOS PILARES

PILARES EXISTENTES SERÃO FECHADOS COM CONCRETO ATÉ ALTURA DO DETALHE.

FUTURA AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA

FUTURA AMPLIAÇÃO ACESSO A QUADRA

A5 PLANTA BAIXA QUADRA POLIESPORTIVA ESC. 1/50

TABELA DE ESQUADRIAS				
CÓD	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	QTD TOTAL
PORTAS E PORTÕES				
PC1	Portão de correr	2.5m	2.1m	02
				QTD TOTAL
				02

LEGENDA PAREDES	
	Paredes de fechamento em alvenaria e cobogós
	Paredes de alvenaria para futura ampliação
	Paredes de alvenaria para futuro acesso aos banheiros (executar alvenaria, vergas, vigas de cobertura e amarração, conforme medidas em corte)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL
 SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Rua Juvenino F. de Moraes, 19 - São Cristóvão do Sul/SC - CEP 89533-000
 Fones: (51)451 3253-1200 - e-mail: pmcs@pmcs.sc.gov.br

FRANCHA TOTAL

02 04

OBRA: FECHAMENTO DA QUADRA DO N. E. CRESCER
 LOCAL: Rua Coronel Maximiano Antonio de Moraes, 212

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO
 ARQUIVO: FECHAMENTO QUADRA.dwg

ESCALA: INDICADA UNIDADE: METRO
 ÁREA TERRENO: 2.377,88m²
 FECHAMENTO DA QUADRA: 497,68m²

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 2021-2024

DESENHO: ARQ. SANDRO BITTENCOURT CABRAL
 DATA: 02/03/2022 REVISÃO: 02/03/2022

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul - Prefeita Ise A. Leobet

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Ciro Fontana Sardi - CREA/SC 063545-0 (e-mail: engenheirocros@gmail.com)