

# PREF MUN DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL

**Composição  
01**

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

FOLHA Nº

DATA

08/07/2022

**MUNICÍPIO: SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC**

**OBJETO**

**NOVE ACESSO UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRAL**

**LOCALIZAÇÃO: Rua João Torezan Sobrinho**

**Data da referência de custo: Maio/2022**

ITEM	CODIGO (SINAPI/ SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.4		Poste de fibra padrão celesc trifásico para 2 medidor altura 7m. Fornecimento e Instalação	UNID.	1		
	cotação	Poste de fibra padrão celesc trifásico para 2 medidor altura 7m. Fornecimento e Instalação	UNID.	1,0000	3.900,48	3.900,48
	5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	H	2,00	29,36	58,72
	88316	Servente com Encargos Complementares	H	2,000	20,40	40,80
		<b>TOTAL</b>				4.000,00

01/03/2018

**NOME: Ciro Fontana Surdi**

22.04 (+)

**ASSINATURA:**

**Nº CREA / CAU: 063545-0**

Eng Ciro Fontana Surdi

Observações:

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).