

**Estado de Santa Catarina
Prefeitura de São Cristóvão do Sul
Secretaria Municipal de Obras
Departamento de Engenharia**

**Composição
02**

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

FOLHA Nº

OBJETO PROJETO PRAÇA MONTE ALEGRE

DATA

12/12/2023

LOCALIZAÇÃO: RUAVICENTE MENDES

Data da referência de custo: SINAPI OUT/23

ITEM	CODIGO (SINAPI/ SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.5		Assentamento de lajotas de concreto Podotatil 45x45x2,5 cm para calçada com assentamento com arg cim:areia	m ²			
	SINAPI 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,80	31,42	25,14
	SINAPI 88316	Servente com encargos complementares	h	0,67	22,80	15,28
	SINAPI 1379	Cimento Portland composto CP II-32	kg	4,67	0,80	3,74

	SINAPI 370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	0,013	135,00	1,76
	SINAPI 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m ³ xkm). af_07/2020	m ³ xKM	0,39	0,86	0,34
	Cotação 03	Placa de Concreto Podotatil 45x45x2,50 cm	m ²	1,05	64,09	67,29
		TOTAL				113,53
		NOME: Ciro Fontana Surdi	22.04 (+)		ASSINATURA:	
		Nº CREA / CAU: 063545-0	Eng Ciro Fontana Surdi			