

**Estado de Santa Catarina
 Prefeitura de São Cristóvão do Sul
 Secretaria Municipal de Obras
 Departamento de Engenharia**

**Composição
 12**

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

FOLHA Nº

OBJETO PROJETO PRAÇA MONTE ALEGRE

DATA

12/12/2023

LOCALIZAÇÃO: RUAVICENTE MENDES

Data da referência de custo: SINAPI OUT/23

ITEM	CODIGO (SINAPI/ SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.5		BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS	m ²			
	SINAPI 4517	Sarrafo 2,5x7,5 cm em pinus, mista, ou equivalente na região - bruta	m	0,825	2,84	2,34
	SINAPI 4721	Pedra Britada n.º 01 (9,5 a 19 m) psoto pedraira/fornec, sem frete	m ³	0,0012	106,93	0,13
	Mapa de Cotação 12	BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS	UNID.	1,00	229,90	229,90

	SINAPI 5068	Prego de aço polido com cabeça 17x21 (2x11)	kg	0,0395	19,72	0,78
	SINAPI 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,6898	31,42	53,09
	SINAPI 88316	Servente com encargos Complementares	h	0,8449	22,80	19,26
	SINAPI 102486	Concreto fCK=15 Mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/areia média/seixo rolado) - prep manual. AF 05/2021	m ³	0,0659	690,57	45,51
		TOTAL				351,02
		NOME: Ciro Fontana Surdi	22.04 (+)		ASSINATURA:	
		Nº CREA / CAU: 063545-0	Eng Ciro Fontana Surdi			