

**Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de São Cristóvão do Sul  
Secretaria Municipal de Obras  
Departamento de Engenharia**

**Composição  
03**

**COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO**

**MUNICÍPIO: SÃO CRISTÓVÃO DO SUL**

**FOLHA Nº**

**OBJETO PROJETO PRAÇA MONTE ALEGRE**

**DATA**

**12/12/2023**

**LOCALIZAÇÃO: RUAVICENTE MENDES**

**Data da referência de custo: SINAPI OUT/23**

<b>ITEM</b>	<b>CODIGO (SINAPI/ SICRO)</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO DO SERVIÇO</b>
5.5		Poste rebatedor duplo com refletor led solar com placa inclusa, fornec e instalação	m <sup>2</sup>			
	SINAPI 11975	Chumbador de Aço diametro 5/8" comp 6' com parafuso e porca	UNID.	4,00	34,75	139,00
	Mapa de Cotação 02	REFLETORES COM PLACA SOLAR 100W	UNID.	2,00	299,00	598,00
	Mapa de Cotação 03	Poste rebatedor em aço tubular, galv ø 8 cm com pint Eletroestaica	UNID.	1,00	3.980,00	3.980,00

	SINAPI 88247	Auxiliar de Eletrecista com encargos complementares	h	1,058	25,14	26,60
	SINAPI 88264	Eletrecista com encargos Complementares	h	3,44	37,24	127,99
		<b>TOTAL</b>				<b>4.871,59</b>
		<b>NOME: Ciro Fontana Surdi</b>	22.04 (+)		<b>ASSINATURA:</b>	
		<b>Nº CREA / CAU: 063545-0</b>	Eng Ciro Fontana Surdi			