

**Estado de Santa Catarina
Prefeitura de São Cristóvão do Sul
Secretaria Municipal de Obras
Departamento de Engenharia**

**Composição
04**

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

FOLHA Nº

OBJETO PROJETO PRAÇA MONTE ALEGRE

DATA

12/12/2023

LOCALIZAÇÃO: RUAVICENTE MENDES

Data da referência de custo: SINAPI OUT/23

ITEM	CODIGO (SINAPI/ SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.5		BALANÇO EM MADEIRA MACIÇA ROLIÇA (DE LEI OU TRATADA) COM DOIS BALANÇOS	m ²			
	SINAPI 4517	Sarrafo 2,5x7,5 cm em pinus, mista, ou equivalente na região - bruta	m	0,825	2,84	2,34
	SINAPI 4721	Pedra Britada n.º 01 (9,5 a 19 m) psoto pedraira/fornec, sem frete	m ³	0,0012	106,93	0,13
	Mapa de Cotação 04	BALANÇO EM MADEIRA MACIÇA ROLIÇA (DE LEI OU TRATADA) COM DOIS BALANÇOS	UNID.	1,00	1.680,00	1.680,00

	SINAPI 5068	Prego de aço polido com cabeça 17x21 (2x11)	kg	0,0395	19,72	0,78
	SINAPI 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,6898	31,42	53,09
	SINAPI 88316	Servente com encargos Complementares	h	0,8449	22,80	19,26
	SINAPI 102486	Concreto fCK=15 Mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/areai média/seixo rolado) - prep manual. AF 05/2021	m ³	0,0659	690,57	45,51
		TOTAL				1.755,61
		NOME: Ciro Fontana Surdi	22.04 (+)		ASSINATURA:	
		Nº CREA / CAU: 063545-0	Eng Ciro Fontana Surdi			