


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 95.991.261/0001-27

Telefone: (49) 3253-1200

Rua Juventino França de Moraes, 19

CEP: 89533-000 - São Cristóvão do Sul SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 11/2024 - PE

Processo Administrativo: 11/2024

Data do Processo: 18/03/2024

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	10,000	UN	TENDAS COM COBERTURAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA DE 10X10 METROS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - TENDAS COM COBERTURAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA DE 10X10 METROS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ÁREA TOTAL: 100 M²; ALTURA: 3,00 M OU 4,50 M NAS EXTREMIDADES E 5,00 M NO PONTO CENTRAL EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE CALHAS EM TODA A SUA EXTENSÃO LATERAL; COBERTURA: EM LONA BRANCA; MONTAGEM E DESMONTAGEM: INDIVIDUAL OU AGREGADAS. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) COM MONTAGEM MÍNIMA 2 DIAS ANTES DO EVENTO. (DURANTE OS 03 DIAS DO EVENTO, 05, 06 e 07 DE ABRIL DE 2024).	3.400,0000	34.000,00
2	20,000	UN	TENDAS DE 5 X 5 M, COM PÉ DIREITO DE 2,5 METROS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - TENDAS DE 5 X 5 M, COM PÉ DIREITO DE 2,5 METROS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ÁREA TOTAL: 25 M² COM 03 FECHAMENTOS AO REDOR; INCLUSOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) COM MONTAGEM MÍNIMA 2 DIAS ANTES DO EVENTO. (DURANTE OS 03 DIAS DO EVENTO, 05, 06 e 07 DE ABRIL DE 2024).	1.350,0000	27.000,00
3	1,000	UN	SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO CONTENDO OS SEGUINTEES ITENS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO CONTENDO OS SEGUINTEES ITENS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SONORIZAÇÃO: 02 MESAS DE SOM 32 CANAIS; 01 GERENCIADOR DE SISTEMA; 08 LINE ARRAY PASSIVA 2 X 10" + 2 X DRIVER'S; 04 SUBWOOFER 2 X 18" - 3000W; 02 RACKS AMPLIFICAÇÃO; 01 AMPLIFICADOR DE FONE COM 8 VIAS; 04 MONITORES COM 2 ALTO-FALANTES DE 12" E DRIVE DE TITÂNIO 2"; 06 MICROFONES COM FIO SM58; 06 MICROFONES COM FIO SM57;	8.500,0000	8.500,00

02 MICROFONES SEM FIO ARCANO MODELO 58;  
10 PEDESTAIS P/ MICROFONE;  
01 CUBO DE GUITARRA 100 WATTS;  
01 CUBO DE BAIXO COM CABEÇOTE DE 200 WATTS;  
40 CABOS XLR COM NO MÍNIMO 5 M CADA;  
20 CABOS XLR COM NO MÍNIMO 10 M CADA.

ILUMINAÇÃO:

06 MAC AURA 18 X 15 WATTS;  
10 REFLETORES DE LED RGB 18X3 WATTS;  
01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W;  
04 COB LED 200 WATTS;  
04 MINI BRUT 2600W;  
04 CANAIS DE RACK DIGITAL;  
14 MOVING HEAD BEAM 230W 7R;  
01 CONSOLE MA COM FADER WING COM MONITOR TOUCH 24";  
CABEAMENTO COMPLETO NECESSÁRIO CONFORME O SISTEMA;  
80 METROS DE ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA;  
04 TALHAS DE ELEVAÇÃO COM CORRENTE DE 5 M;  
04 PAU DE CARGA;  
04 SLEEVE Q-30 LINHA PESADA.

PAINEL DE LED:

02-PAINEL DE LED DE 4 X 2 M, MÍNIMO P5, COM ESTRUTURA PARA ELEVAÇÃO.

01 TÉCNICO DE LUZ DISPONÍVEL DURANTE TODO O EVENTO;  
01 TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO DISPONÍVEL DURANTE TODO O EVENTO;  
TÉCNICOS COM CURSO NR-10 E NR-12;  
EMPRESA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME IN-24 DOS BOMBEIROS.

OBSERVAÇÕES: ESTE ITEM SERÁ ESPECÍFICO PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2024;  
INSTALAÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO PERÍODO DA MANHÃ.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	69.500,00
----------------------------------	--------------	-----------